

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Обществена поръчка, възлагане по реда на Глава 8 "А" от ЗОП, с предмет: „Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания“			
Позиция	Описание на видовете работи	Мярка	Количество
СТАР КОРПУС			
Стени:			
1	Боядисване на стени с латекс	м ²	3 608,65
2	Шкурене и грундиране ламперия по стени	м ²	233,76
3	Лакиране по стени ламперия	м ²	233,76
4	Фаянсови плочки по стени	м ²	54,68
Тавани:			
5	Боядисване на тавани с латекс	м ²	2 000,94
Под:			
6	Циклене и лакиране на под	м ²	1 095,98
7	Доставка и монтаж на нови первази	м	21,78
8	Направа теракотна настилка	м ²	22,06
9	Балатум под	м ²	188,47
10	Настилка гранитогрес	м ²	301,12
Врати:			
11	Боядисване на врати с блажна боя, включително прогонване и шкурене	м ²	508,02
12	Лакиране на врати включва: прогонване, шкурене, грундиране	м ²	476,49
Стълбищни клетки:			
13	Боядисване на стени с латекс	м ²	383,10
14	Боядисване с латекс по пързалки	м ²	88,54
15	Боядисване на тавани с латекс 4-ти ет.	м ²	25,35
16	Боядисване с латекс по чело пързалка	м ²	15,36
17	Шкурене и грундиране ръкохватки парапет	м ²	60,30
18	Лакиране на ръкохватка парапет	м	60,30
19	Боядисване на парапет с блажна боя	м ²	40,00
Съпътстващи операции:			
20	Корекция преди боядисване с латекс;	м ²	607,89
21	Почистване, измиване на тавани и корнизи преди боядисване латекс	м ²	2 026,29
22	Нанасяне на грунд по стени, тавани и стълбищни клетки за латекс	м ²	2 026,29
23	Премахване на килими, балатуми	м ²	188,47
24	Облепване с полиетилен под и стълбища	м ²	88,54
25	Облепване с хартиено тиксо около врати, прозорци и отвори	м ²	88,54
26	Основно почистване след ремонта	м ²	2 026,29
27	Изнасяне на стр.отпадъци в контейнер до 100м	м ³	12,00
28	Изхвърляне на стр. отпадъци с контейнер	бр	4,00
НОВ КОРПУС			
Стени в коридори:			
1	Боядисване на стени с латекс	м ²	658,26
Тавани в коридори:			
2	Боядисване на тавани с латекс	м ²	261,89
Врати:			
3	Смяна брави и патрони на вратите на всички класни стаи	бр	40,00
4	Боядисване на врати с блажна боя, включително прогонване и шкурене	м ²	214,40
Стълбищни клетки:			
5	Боядисване на стени с латекс	м ²	290,01
6	Боядисване с латекс по пързалки и тавани	м ²	115,90
7	Боядисване с латекс по чело пързалка	м ²	11,88
8	Шкурене и грундиране ръкохватки парапет	м ²	65,00
9	Лакиране на ръкохватка парапет	м	65,00
10	Боядисване на парапет с блажна боя	м ²	62,00
Съпътстващи операции:			
11	Корекция преди боядисване с латекс;	м ²	247,58
12	Почистване, измиване на тавани и корнизи преди боядисване латекс	м ²	825,25
13	Нанасяне на грунд по стени, тавани и стълбищни клетки за латекс	м ²	825,25
14	Облепване с полиетилен под и стълбища	м ²	115,90
15	Облепване с хартиено тиксо около врати, прозорци и отвори	м ²	115,90
16	Основно почистване след ремонта	м ²	825,25
17	Изнасяне на стр.отпадъци в контейнер до 100м	м ³	6,50
18	Изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси с контейнер	бр	2,00
ТЕРЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ			
1	Отстраняване и изхвърляне в контейнер на стари тротоарни плочи	м ²	107,75
2	Доставка и полагане на пясъчна подложка, фракция 0-4мм	м ³	50,00
3	Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи 30/30/4.5 см	м ²	107,75
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри (пътни ивици) 50/25/10 см	м	235,00